

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Město Nová Včelnice

se sídlem: Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice
zastoupené: Ing. Karlem Dvořákem, starostou
IČ: 00247146
DIČ: CZ00247146
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603173349/0800
Telefon, email: +420 384 371 321, info@vcelnice.cz
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína Nebeská, mob.: +420 724 195 019, email: pnebeska@vcelnice.cz
Ing. Marta Havlíčková, tel.: 384371333, email: mhavlickova@vcelnice.cz

dále jen „objednatel“

2. JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 8896
se sídlem: Vídeňská 168/III, Jindřichův Hradec 377 01
zastoupená: Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
IČ: 251 95 379
DIČ: CZ25195379
číslo účtu: 264449151/0300
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
kontaktní osoby: Miroslav Šilhán, jednatel,
telefon, fax, e-mail: Tel: 737 270 902, jhmont@jhmont.cz
dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení a zaměření stavby.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice, a to podle projektové dokumentace zhotovené PROFI Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava – zodpovědný projektant Ing. Sedlák, vypracoval J. Hančík (dále jen „projektová

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

dokumentace“), a dále podle obecně závazných právních předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení obchodních podmínek (zákon č.183/2006, stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcí předpisy). Veškerá projektová dokumentace se v této smlouvě označuje jako „projektová dokumentace“.

2. Předmětem smlouvy je dále provedení či zajištění všech revizí, zkoušek, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízení, případně jiném postupu podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby.
3. Předmětem smlouvy je rovněž likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad) a udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a po skončení prací jejich uvedení do původního stavu.
4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
6. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
7. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Stavba bude umístěna v centru města v ulici Riegerova na pozemcích parc. č. 165/5 (ostatní plocha), parc. č. 1438/4 (ostatní plocha), parc. č. 1528/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1528/6 (statní plocha) v k.ú. Nová Včelnice.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu realizace díla, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Cena bez DPH	8 965 311,00 Kč
DPH	1 882 715,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 848 026,31 Kč

SLOVY: deset milionů osm set čtyřicet osm tisíc dvacet šest korun českých třicet jedna haléřů

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací a projektovou dokumentací.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. DPH bude vypořádáno v souladu s platným zněním zákona o dani z přidané hodnoty platném v období plnění zakázky. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

4. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovená sazba daně z přidané hodnoty je v souladu s platnými právními předpisy.
6. Přílohou smlouvy je oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr.

VI.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání staveniště zhotoviteli. Běh příslušných lhůt začíná plynout dnem předání staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří dnů poté, co bude objednatelem písemně vyzván k převzetí staveniště.
2. Termín pro dokončení předmětu smlouvy je stanoven zhotovitelem takto:
Termín zahájení po uzavření smlouvy (předpoklad 1. 7. 2016).
Termín ukončení – max. přípustná lhůta do 12 měsíců od zahájení stavby.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
5. Bude-li toto přerušení podle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 4. této smlouvy.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.
7. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku a cenu díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 5 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. O tom, že drobné vady a případné nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis (zjišťovací protokol). Teprve poté bude dílo považováno za řádně ukončené a předané.
10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení předmětu smlouvy.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání a vyklizení staveniště.

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. **Faktura musí** kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona **obsahovat i tyto údaje:**
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně předávacího a zjišťovacího protokolu, fakturovaná částka bude v souladu s položkovým rozpočtem s členěním podle kódů způsobilých výdajů v podrobném rozpočtu (výkazu výměr),
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) název stavby: **Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice.**
4. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Skutečně provedené práce a dodávky budou fakturovány zhotovitelem měsíčně ve výši 90 % uskutečněného plnění v souladu s kódy způsobilých výdajů, uvedených ve výkazu výměr.
5. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých faktur musí být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu - výkazem výměr a zjišťovacího protokolu, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem investora. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat závěrečnou platbu a zádržné 10 % teprve po řádném předání a ukončení díla a kolaudaci stavby a odstranění případných závad zjištěných při kolaudaci. Lhůta splatnosti této faktury činí do 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury ve dvojím vyhotovení v originále se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost,

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
 - c) napojovací body médií
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k provedení díla.
4. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních vedení.
5. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje mít vyklizené a vyčištěné staveniště v den převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Porušení této smluvní povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady, podmínky a ujednání uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny a podklady objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí
 - h) poskytnout objednateli jím požadovanou dokumentaci a informace
 - i) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele a pracovníci subdodavatelů jsou nebo budou prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP a PO.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
8. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkryt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
9. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor investora práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací.
10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch a komunikací.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
14. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
15. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
16. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
17. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
18. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatel a projektantem, a to bezodkladně.

XIII.

Předání a převzetí díla

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje minimálně 5 kalendářních dní předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.
3. Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy na základě předávacího a zjišťovacího protokolu.
4. K převzetí díla je zhotovitel povinen předložit veškerou dokumentaci vztahující se k dílu.
5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - i) datum a místo sepsání zápisu,
 - j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
6. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný zjišťovací protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců, na provozní soubory a ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla.

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, že reklamované vady bezplatně neodstraní
v souladu s odst. 4 tohoto článku se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak,
 - e) na své náklady zabezpečit dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
5. Lhůty dle odst. 4 bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, elektronickou poštou, osobně nebo faxem.
7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
9. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po jejím oznámení, nejpozději však do 24 hodin po jejím oznámení. V případě havárie – vady bránící užívání díla je povinen započít s jejím odstraněním okamžitě.
10. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí znalec objednatel.
13. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel objednateli záruku ve výši 12 měsíců. Běh této záruky neskončí dříve než běh záruk uvedených v čl. XIV odst. 4 smlouvy.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst. 2., pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie okamžitě od telefonického nahlášení oprávněné osoby objednatele zhotoviteli na jeho kontaktní telefonní číslo +420 737 270 905 p. Welzl, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
5. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než sedm pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,-- Kč.

XVIII.

Wyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem předání staveniště objednatelům zhotoviteli.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní doručení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací, které se byt' částečně týkají díla podle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnou součinnost objednavateli při realizaci akce ve vztahu ke specifickým podmínkám poskytovatele dotace v souladu s pokyny objednavatele. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednavateli v souladu s § 147a odst. 4 seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky do 60 dnů od splnění smlouvy nebo části ceny veřejné zakázky uhrazené objednavatelem v jednom kalendářním roce. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům auditu plnou součinnost při provádění kontroly realizace stavební části akce a archivovat dokumentaci zakázky minimálně do roku 2024.
13. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

Rekonstrukce ulice Riegerova – Nová Včelnice

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

14. Přílohou této smlouvy jsou:

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Harmonogram realizace stavby s dodržением termínů v části VI. bodu 2. této smlouvy

Seznam subdodavatelů s uvedením identifikačních údajů a části stavby, které budou příslušným subdodavatelem plněny (v souladu s pokyny v Zadávací dokumentaci)

V Nové Včelnici dne 10.6.2016



Za zhotovitele:

Miroslav Šilhán,
jednatel společnosti

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, vložka 8896
③

Za objednatele:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kovář", written over the "Za objednatele:" text.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015-000132
Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26/11/2015

Objednatel:
Město Nová Včelnice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Jindřichohradecké montáže s.r.o.

IČ: 251 95 379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	8 965 311,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	8 965 311,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	8 965 311,00	1 882 715,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 848 026,31
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015-000132

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Místo:

Datum: 26/11/2015

Objednatel: Město Nová Včelnice

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	8 965 311,00	10 848 026,31
000	Vedlejší a ostatní náklady	86 420,00	104 568,20
IO100	IO100_Komunikace	4 002 346,64	4 842 839,43
IO200	IO200_Kanalizace	3 303 112,40	3 996 766,00
IO300	IO300 - Vodovod	1 116 205,41	1 350 608,55
IO400	IO400_Veřejné osvětlení	457 226,55	553 244,13
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 965 311,00	10 848 026,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

IČ:

251 95 379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

Jakub Hančík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	86 420,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	86 420,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	86 420,00	18 148,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 568,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Jakub Hančík

10.6.2016

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO
Nová Včelnice -2-
okres Jindř. Hradec

Zhotovitel

JINDŘICHOWRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel: Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hančík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	86 420,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	86 420,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	48 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 720,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 700,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 420,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hančík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 420,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

86 420,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-----------------	------------	-------	----------	----------

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin apod.

2	K	012002000	Náklady na vytýčení stáv. sítí	soub or	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	------------	-------	----------	----------

Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

3	K	012303000	Náklady na zhotovení geodet. zaměření provedeného díla v systému Micro Station	Kč	1,000	41 000,00	41 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

6	K	032002000	Vybavení staveniště	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	------------------------	------------	-------	----------	----------

Náklady na oplocení staveniště a zabezpečení proti vniku nepovolaných osob do prostoru staveniště.

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	------------	-------	----------	----------

Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

VRN4 - Inženýrská činnost

18 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	043002001	Kamerová prohlídka kanalizace do DN500	m	312,000	60,00	18 720,00

Kamerová prohlídka kanalizace včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy.

291+11+10

312,000

VRN7 - Provozní vlivy

15 700,00

10	K	070001000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení

Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;

-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení

-Zabezpečení změny dopravního značení

11	K	071203000	Přepojení potrubí vodovodu na stávající	ks	2,000	6 600,00	13 200,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Položka zahrnuje veškeré práce a dodávku materiálu pro přepojení vodovodu na stávající řady. V položce je zahrnuto i zajištění náhradního zásobování vody pomocí cisterny s pitnou vodou po dobu přepojování

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO100 - IO100_Komunikace

JKSO: 822 27 75

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

IČ:

251 95 379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 002 346,64

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 002 346,64

DPH základní

21,00%

ze

4 002 346,64

840 492,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 842 839,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Handwritten signature

10.6.2016



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Handwritten signature

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO100 - IO100_Komunikace

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 002 346,64
HSV - Práce a dodávky HSV	3 915 616,64
1 - Zemní práce	486 964,73
2 - Základy a zvláštní zakládání	25 418,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 706,61
4 - Vodorovné konstrukce	5 527,28
5 - Komunikace pozemní	2 511 314,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 780,00
8 - Trubní vedení	152 467,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	571 010,95
997 - Přesun sutě	94 642,52
998 - Přesun hmot	21 784,29
M - Práce a dodávky M	86 730,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	86 730,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 002 346,64

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO100 - IO100_Komunikace

Místo: Datum: 26/11/2015
Objednatel: Město Nová Včelnice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zhotovitel: Jindřichohradecké montáže s.r.o. Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 002 346,64

HSV - Práce a dodávky HSV

3 915 616,64

1 - Zemní práce

486 964,73

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	10,50	1 050,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

80*1+20

100,000

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	120,00	720,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

3	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	16,000	165,00	2 640,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------

6+10

16,000

5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	284,640	30,00	8 539,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

"dlažba betonová"

2+3+8,5+3,64+0,9*25+20+5+122

186,640

"dlažba betonová zatravnovací" 28,5+5*1,2

34,500

"Betonové panely 1,5*0,2m" 63,5

63,500

Součet

284,640

6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	74,920	35,00	2 622,20
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

4*1,5+3+6,72+10+2,5+6,7+40

74,920

7	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	16,500	30,00	495,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"měřeno v CAD" 16,5

16,500

8	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	24,500	115,00	2 817,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"měřeno v CAD" 4+4+6+6+3*1,5

24,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 243,500	32,00	71 792,00
			"Komunikace měřeno v CAD" 1940		1 940,000		
			"Chodníky měřeno v CAD" 125+13+162+3,5		303,500		
			Součet		2 243,500		
10	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	1 940,000	26,00	50 440,00
			"měřeno v CAD" 1940		1 940,000		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	327,300	35,00	11 455,50
			6,2+32+178+14,6+13+23+30+30,5		327,300		
12	K	120901121	Bourání uličních vpustí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,485	50,00	74,25
			Bourání stávajícího potrubí vč. sáček v odkopávkách a prokopávkách - strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				
			9*0,165		1,485		
13	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	78,320	55,00	4 307,60
14	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	615,378	75,00	46 153,35
			"viz kubaturní list" 479,5		479,500		
			"vchody a vjezdy" (76+242)*0,27		85,860		
			"chodnky na začátku" 95,5*0,27		25,785		
			"chodníky v parku" 83*0,27		22,410		
			"kontejnerové stání" 6,75*0,27		1,823		
			Součet		615,378		
15	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	3,820	1 250,00	4 775,00
			Vybourání stávajících uličních vpustí. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopisti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.				
			"Stávající uliční vpustě" 0,165*8		1,320		
			"Betonové tarasy podél vjezdů" 4*(5*0,5*0,25)		2,500		
			Součet		3,820		
16	K	130901123.X	Vybourání odvodňovacího žlabu vč. roštu.	m3	0,175	1 250,00	218,75
			2,5*0,2*0,35		0,175		
17	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	85,280	226,00	19 273,28
			533*0,4*0,4		85,280		
18	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	296,500	216,00	64 044,00
			"potrubí vpustí" 28,7*1*2,5+11		82,750		
			"potrubí žlabů" 95*0,9*2,5		213,750		
19	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	148,250	4,50	667,13
			296,5/2		148,250		
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	494,800	1,00	494,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((28,7+95)*2)*2		494,800		
21	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	494,800	0,50	247,40
			((28,7+95)*2)*2		494,800		
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	296,500	25,00	7 412,50
23	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	55,00	330,00
24	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	55,00	550,00
25	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	65,00	390,00
26	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	65,00	650,00
27	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	16,000	45,00	720,00
			6+10		16,000		
28	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	25,00	2 500,00
29	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	719,808	65,00	46 787,52
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4				
			85,28+296,5+615,378-245,08-32,27		719,808		
30	K	162701105.X	Vodorovné přemístění ornice na stavbu	m3	78,320	65,00	5 090,80
			(74+18,2+(340*0,5*2)+351)*0,1		78,320		
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,320	30,00	2 349,60
			Naložení zeminy vhodné pro zásyp vykopané v zemníku.				
32	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	32,270	20,50	661,54
			74*0,35+18,2*0,35		32,270		
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku zhotovitele	m3	719,808	13,50	9 717,41
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 439,616	20,00	28 792,32
			719,808*2		1 439,616		
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů ŠD se zhutněním	m3	245,080	64,00	15 685,12
			"potrubí vpustě" 82,75-14,35-2,87				
			"potrubí žlabů" 213,75-25,65-8,55				
			Součet				
			245,080				
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,000	71,00	2 840,00
			"potrubí vpusti" 28,7*1*0,5				
			"potrubí žlabů" 95*0,9*0,3				
			Součet				
			40,000				
37	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.	t	79,920	160,00	12 787,20
			44,4*1,8		79,920		
38	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	783,200	13,50	10 573,20
39	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	783,200	14,50	11 356,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	15,664	88,00	1 378,43
			783,2/50		15,664		
41	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 082,450	10,50	32 365,73
			1807+478,3+95,5+242+208+177,5+151+56,75-107,6-26		3 082,450		
2 - Základy a zvláštní zakládání							25 418,77
42	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	533,000	35,00	18 655,00
			Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm				
43	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	250,510	12,00	3 006,12
			0,47*533		250,510		
			Součet		250,510		
44	M	693110510	geotextilie tkané polypropylenové role 5,25 x 100 m	m2	250,510	15,00	3 757,65
			0,47*533		250,510		
			Součet		250,510		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							41 706,61
45	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	18,400	850,00	15 640,00
			4+4+3,9+5+1,5		18,400		
46	M	592284100	PALISÁDA betonová přírodní 16X12X100 cm	kus	102,222	255,00	26 066,61
			18,4/0,18		102,222		
4 - Vodorovné konstrukce							5 527,28
47	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,420	484,00	5 527,28
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
			"potrubí vpustí" 28,7*1*0,1		2,870		
			"potrubí žlabů" 95*0,9*0,1		8,550		
			Součet		11,420		
5 - Komunikace pozemní							2 511 314,47
48	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠDb 0-63 tl 150 mm	m2	3 082,450	125,00	385 306,25
			1807+478,3+95,5+242+208+177,5+151+56,75-107,6-26		3 082,450		
49	K	564851111.X	Podklad ze štěrkdrtě ŠDa 0-32 tl 150 mm	m2	1 982,000	115,00	227 930,00
			1807+151+50-26		1 982,000		
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 982,000	168,50	333 967,00
			1807+151+50-26		1 982,000		
51	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	1 000,050	236,00	236 011,80
			478,3+95,5+242+177,5+6,75		1 000,050		
52	K	573111111	Postřík infiltrační z kationaktivní emulze PI-E 0,6kg/m2	m2	2 088,500	20,00	41 770,00
			1807+151+50-26+86,5+20		2 088,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	573231111	Postřik spojovací modif. kat. asf. emulzí PS-EP 0,35kg/m2	m2	4 177,000	15,00	62 655,00
			(1807+151+50-26+86,5+20)*2		4 177,000		
54	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 088,500	186,00	388 461,00
			1807+151+50-26+86,5+20		2 088,500		
55	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 088,500	221,50	462 602,75
			1807+151+50-26+86,5+20		2 088,500		
56	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	116,000	265,00	30 740,00
			580*0,2		116,000		
57	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	23,432	1 500,00	35 148,00
			1t = cca 5 m2				
			116/5		23,200		
			ztrátové 1%				
			23,2*0,01		0,232		
			Součet		23,432		
58	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 000,050	130,00	130 006,50
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
59	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	977,466	155,00	151 507,23
			1000-41,7		958,300		
			958,3*0,02		19,166		
			Součet		977,466		
60	M	592452650	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	42,534	410,00	17 438,94
			29,06+12,64		41,700		
			41,7*0,02		0,834		
			Součet		42,534		
61	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	129,500	60,00	7 770,00
			V ceně jsou započteny i náklady na vyčištění spár a dodávku hmoty pro zalití spár.				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 780,00

62	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	10,000	124,00	1 240,00
			20*0,5		10,000		
63	M	592457380	dlažba betonová na okapový chodník 50x50x5 cm	kus	40,000	88,50	3 540,00
			Spotřeba: 4 kus/m2				

8 - Trubní vedení

152 467,02

64	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	95,000	67,00	6 365,00
65	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	39,740	87,00	3 457,38
66	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX.PVC	kus	43,714	253,00	11 059,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			39,74		39,740		
			ztrátě 10%				
			39,74*0,1		3,974		
			Součet		43,714		
67	M	286112290	troubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEX PVC	kus	95,000	116,00	11 020,00
68	K	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	14,000	175,00	2 450,00
69	M	286171800	koleno kanalizační PP 45 ° DN 100	kus	14,000	83,00	1 162,00
70	K	877360320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	14,000	275,00	3 850,00
71	M	286172090	odbočka PP 45 ° DN 250/DN100	kus	14,000	3 271,00	45 794,00
72	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z plastových dílců PP	kus	11,000	3 250,00	35 750,00

- teleskopické nastavení každého komponentu
- možnost naklonění vrchního dílu až o 10 % (kopíruje sklon vozovky)
- otočný o 360° - jednodušší napojení kanalizace
- modulový stavebnicový systém
- vodotěsné spoje až do 0,5 baru
- každý díl opatřen bedněním pro snadnější instalaci a těsněním

Položka obsahuje i jednotlivé dílce:
střední/vrchní díl 5b/6a, H=35cm
střední díl 3, odtok DN150, H=35cm
spodní díl 2a, bez odtoku, H=35cm
500x500 - kalový koš dlouhý A4, H=600 mm

73	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	11,000	352,00	3 872,00
74	M	286618160	koš kalový pro silniční vpust' 315 mm	kus	11,000	372,00	4 092,00
75	M	552423200	mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm	kus	11,000	2 145,00	23 595,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

571 010,95

76	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	500,00	4 000,00
77	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná ,P4 900 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
78	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00

"IP6" 2 2,000

"P2" 1 1,000

Součet 3,000

79	M	404442580	značka svislá IP12 reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000	900,00	900,00
80	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	650,00	3 900,00

"nové" 3 3,000

"přemístění stávajících" 3 3,000

Součet 6,000

81	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	450,00	1 350,00
82	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	550,00	1 650,00
83	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000	15,00	45,00
84	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	30,500	380,00	11 590,00

"V7" 24 24,000

"V17" 6,5 6,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					30,500		
85	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	689,480	226,00	155 822,48
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
			"Nájezdový"				
			(29,3+16,19+74,07+6,21+2,4+5,3+182,7+5,16+3,3+1,4+12,45+1+6,32+25+8,7+208,8+9,57+9,57+64,51+17,53)-31-255,95				
			402,530				
			"Přechodový L/P" 31				
			31,000				
			"Přímý zvýšený"				
			5,14+20,2+5,16+3,3+1,4+12,45+6,32+25+8,7+15,7+18,65+2,26+29,5+6,5+13+2,62+8,8+11,32+6,16+14,6+19,4+6,4+13,37				
			255,950				
			Součet				
			689,480				
86	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	261,069	90,00	23 496,21
			255,95				
			255,950				
			255,95*0,02				
			5,119				
			Součet				
			261,069				
87	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	410,581	102,00	41 879,26
			402,53				
			402,530				
			402,53*0,02				
			8,051				
			Součet				
			410,581				
88	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	31,000	270,00	8 370,00
			31				
			31,000				
89	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	772,000	210,00	162 120,00
			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky				
			772				
			772,000				
90	M	592175091	obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	751,740	75,00	56 380,50
			772-35				
			737,000				
			737*0,02				
			14,740				
			Součet				
			751,740				
91	M	592175060.X	obrubník chodnikový R0,5 vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x8x25 cm přírodní	kus	10,000	275,00	2 750,00
			10				
			10,000				
92	M	592175070.X	obrubník chodnikový R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 8 x 25 cm přírodní	kus	35,000	275,00	9 625,00
93	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	210,00	5 040,00
			4*6				
			24,000				
94	M	583803730	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP6 15x25	m	24,000	1 100,00	26 400,00
95	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	129,500	44,00	5 698,00
			56,6+5,7+7,2+5+55				
			129,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny	m	36,300	1 015,00	36 844,50

V ceně je započteno předepsané obetonování žlabu a lože z bet. Montáž zahrnuje i dodávku samotných žlabů a litinového roštu.

97	K	935932617	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Osazení žlabové vpusti UV5. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.

98	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	14,000	225,00	3 150,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

7*2

14,000

99	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,000	150,00	1 500,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

94 642,52

100	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	1 261,944	55,00	69 406,92
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

101	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	869,290	20,00	17 385,80
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

1261,78-392,49

869,290

102	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	392,490	20,00	7 849,80
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

190,12+202,37

392,490

998 - Přesun hmot

21 784,29

103	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	396,078	55,00	21 784,29
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Položka zahrnuje přesun materiálu po staveništi vč. přemístění betonových květináčů na dočasnou skládku a následně zpět na stavbu.

122,899+5,111+23,432+172,034+7,486+1,14+21,434+19,831+1,984+18,042+0,55+2,135

396,078

M - Práce a dodávky M

86 730,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

86 730,00

104	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	2 065,000	42,00	86 730,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm

"měřeno v CAD" 1940+125

2 065,000

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO200 - IO200_Kanalizace

JKSO: 827 21 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

IČ:

251 95 379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 303 112,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 303 112,40

DPH základní

21,00%

ze

3 303 112,40

693 653,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 996 766,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO200 - IO200_Kanalizace

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 303 112,40
HSV - Práce a dodávky HSV	3 303 112,40
1 - Zemní práce	1 442 688,89
4 - Vodorovné konstrukce	39 610,56
8 - Trubní vedení	1 798 926,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 400,00
997 - Přesun sutě	8 293,65
998 - Přesun hmot	1 192,53
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 303 112,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO200 - IO200_Kanalizace

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 303 112,40

HSV - Práce a dodávky HSV

3 303 112,40

1 - Zemní práce

1 442 688,89

1	K	120901121	Bourání stávajícího potrubí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	53,350	50,00	2 667,50
Bourání stávajícího potrubí vč. sáček v odkopávkách a prokopávkách - strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				291*0,16+10*0,11+11*0,07+3*1,64			
				53,350			
2	K	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 769,820	55,00	97 340,10
Vykopávky v zemníku zeminy vhodné pro zásyp vč. nákupu zeminy.							
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	240,517	69,00	16 595,67
2405,174*0,1				240,517			
4	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 405,174	206,00	495 465,84
291*1,6*2,95+10*1,5*3+11*1,4*2,31+248*1,3*2,95				2 405,174			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1 202,587	4,50	5 411,64
2405,174/2				1 202,587			
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2 405,080	25,00	60 127,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	2 405,080	65,00	156 330,20
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na							
2405,08				2 405,080			
8	K	162701105.X	Vodorovné přemístění vhodné zeminy pro zásyp na stavbu ze skládky zhotovitele	m3	1 769,820	65,00	115 038,30
2405,08-81,84-553,42				1 769,820			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 769,820	30,00	53 094,60
Naložení zeminy vhodné pro zásyp vykopané v zemníku.							
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 405,080	13,50	32 468,58
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 810,160	20,00	96 203,20
2405,08*2				4 810,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů ŠD se zhutněním	m3	1 769,820	64,00	113 268,48
			2405,08-81,84-553,42		1 769,820		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	553,420	71,00	39 292,82
			291*1,6*0,8+10*1,5*0,7+11*1,4*0,6+248*1,3*0,5		553,420		
14	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.	t	996,156	160,00	159 384,96
			553,42*1,8		996,156		
4 - Vodorovné konstrukce							39 610,56
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	81,840	484,00	39 610,56
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
			(291*1,6+10*1,5+11*1,4+248*1,3)*0,1		81,840		
8 - Trubní vedení							1 798 926,77
16	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	248,000	87,00	21 576,00
17	M	286171420	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 150	kus	82,667	420,00	34 720,14
			248/3		82,667		
18	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	248,000	127,00	31 496,00
19	M	286147200	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	125,240	788,00	98 689,12
			248/2		124,000		
			124*0,01		1,240		
			Součet		125,240		
20	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	11,000	147,00	1 617,00
21	M	286147280	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	5,555	1 614,00	8 965,77
			11/2		5,500		
			5,5*0,01		0,055		
			Součet		5,555		
22	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	10,000	197,00	1 970,00
23	M	286147320	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	kus	5,050	4 040,00	20 402,00
			10/2		5,000		
			5*0,01		0,050		
			Součet		5,050		
24	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	291,000	237,00	68 967,00
25	M	286147370	trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 500mm, dl. 3m	kus	97,970	7 342,00	719 295,74
			291/3		97,000		
			97*0,01		0,970		
			Součet		97,970		
26	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	36,000	315,00	11 340,00
27	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	36,000	380,00	13 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	72,000	175,00	12 600,00
36*2					72,000		
29	M	286171820	koleno kanalizační PP 45 ° DN 150	kus	72,000	180,00	12 960,00
30	K	877350330	Montáž redukce na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	116,000	175,00	20 300,00
36+14+33+33					116,000		
31	M	286172450.X	redukce DN 200/DN100	kus	14,000	113,50	1 589,00
32	M	286172450	redukce DN 200/DN150	kus	69,000	80,00	5 520,00
36+33					69,000		
66	M	286172360	spojka přesuvná DN 200	kus	33,000	1 114,00	36 762,00
33	K	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	366,00	366,00
34	M	286172140	odbočka PP Master 45 ° DN 300/DN150	kus	1,000	1 279,00	1 279,00
35	K	877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,000	399,00	399,00
36	M	286172190	odbočka PP Master 45 ° DN 400/DN150	kus	1,000	6 430,00	6 430,00
37	K	877395121.X	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PP DN 500	kus	50,000	1 650,00	82 500,00
14+36					50,000		
38	M	286174100.X	odbočka sedlová navrtávací s kloubem s možností vychýlení, DN 500/200	kus	50,000	2 238,00	111 900,00
14+36					50,000		
39	K	877420420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500	kus	42,000	499,00	20 958,00
33+9					42,000		
40	M	286172250	odbočka PP 45 ° DN 500/DN200	kus	33,000	6 938,00	228 954,00
41	M	286172240	odbočka PP 45 ° DN 500/DN150	kus	9,000	6 769,00	60 921,00
42	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	110,00	110,00
43	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	2 250,00	2 250,00
44	K	892422121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000	350,00	2 800,00
45	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna							
46	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna							
47	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	3 650,00	32 850,00
V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna							
48	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	11,000	1 004,00	11 044,00
49	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	139,00	278,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,000	155,00	465,00
51	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,000	175,00	700,00
52	M	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,000	197,00	394,00
53	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	3 840,00	3 840,00
54	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
55	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	9,000	4 950,00	44 550,00
56	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	30,000	140,00	4 200,00
57	M	592243810	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	6,000	1 461,00	8 766,00
58	M	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	6,000	868,00	5 208,00
59	M	592243830	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm	kus	10,000	550,00	5 500,00
60	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	11,000	487,00	5 357,00
61	M	552414060	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	11,000	2 128,00	23 408,00
výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny šachtové poklopy samonivelační systém, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 s odvětráním							

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 400,00

62	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	248,000	50,00	12 400,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Stávající přípojky.

248

248,000

997 - Přesun sutě

8 293,65

63	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	119,094	55,00	6 550,17
64	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	87,174	20,00	1 743,48

998 - Přesun hmot

1 192,53

65	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	51,849	23,00	1 192,53
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

0,893+0,864+0,081+0,134+5,292+1,062+0,058+0,011+0,055+0,009+0,017+0,375+0,703+0,188+6,435+0,08+0,162+0,272+0,136+1,6+1,87+18,9+0,06+6,048+3,024+2,52+1

51,849

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova
Objekt: IO300 - IO300 - Vodovod

JKSO: 827 11 12
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26/11/2015

Objednatel:
Město Nová Včelnice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Jindřichohradecké montáže s.r.o.

IČ: 251 95 379
DIČ: CZ25195379

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 116 205,41
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 116 205,41
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 116 205,41	234 403,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 350 608,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


10.6.2016


JINDŘICHORADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO300 - IO300 - Vodovod

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel: Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 116 205,41
HSV - Práce a dodávky HSV	1 102 369,41
1 - Zemní práce	486 999,98
4 - Vodorovné konstrukce	26 087,60
8 - Trubní vedení	584 201,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 580,00
997 - Přesun sutě	60,72
998 - Přesun hmot	3 439,61
PSV - Práce a dodávky PSV	7 516,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 516,00
M - Práce a dodávky M	6 320,00
23-M - Montáže potrubí	6 320,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 116 205,41

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO300 - IO300 - Vodovod

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 116 205,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 102 369,41

1 - Zemní práce

486 999,98

1	K	122201403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	539,000	55,00	29 645,00
Výkopávky v zemníku zeminy vhodné pro zásyp vč. nákupu zeminy.							
2	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	107,800	69,00	7 438,20
539*0,2				107,800			
3	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	808,500	206,00	166 551,00
(291+248)*1*1,5				808,500			
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	404,250	4,50	1 819,13
808,5/2				404,250			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 617,000	1,00	1 617,00
539*1,5*2				1 617,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 617,000	0,50	808,50
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	808,500	25,00	20 212,50
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele	m3	808,500	65,00	52 552,50
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4							
9	K	162701105.X	Vodorovné přemístění vhodné zeminy pro zásyp na stavbu ze skládky zhotovitele	m3	539,000	65,00	35 035,00
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	539,000	30,00	16 170,00
Naložení zeminy vhodné pro zásyp vykopané v zemníku.							
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	808,500	13,50	10 914,75
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 617,000	20,00	32 340,00
808,5*2				1 617,000			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů ŠD se zhutněním	m3	539,000	64,00	34 496,00
808,5-215,6-53,9				539,000			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	215,600	71,00	15 307,60
539*1*0,4				215,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.	t	388,080	160,00	62 092,80
			215,6*1,8		388,080		
4 - Vodorovné konstrukce							26 087,60
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	53,900	484,00	26 087,60
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
			539*1*0,1		53,900		
8 - Trubní vedení							584 201,50
17	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	279,000	205,00	57 195,00
18	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	m	12,000	265,00	3 180,00
19	M	552530030	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 150 mm	m	12,000	1 236,00	14 832,00
20	M	552530010	trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj TYTON 6 m DN 100 mm	m	279,000	760,00	212 040,00
21	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	366,00	732,00
22	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,000	877,00	1 754,00
23	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	386,00	2 316,00
24	M	552598150	přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm	kus	2,000	812,50	1 625,00
25	M	552538930	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN100 L130 mm	kus	3,000	1 044,00	3 132,00
26	M	552513270	Spojka jištěná proti posunu - DN 100	kus	1,000	3 943,00	3 943,00
27	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	426,00	852,00
28	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	2,000	1 451,00	2 902,00
29	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000	466,00	1 398,00
30	M	552536170	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
31	M	552538950	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN150 L135 mm	kus	1,000	1 810,00	1 810,00
32	M	552513280	Spojka jištěná proti posunu DN 150	kus	1,000	6 806,00	6 806,00
33	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	248,000	47,00	11 656,00
34	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	248,000	16,50	4 092,00
35	K	877161121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	33,000	126,00	4 158,00
36	M	286530140	elektrospojka PE typ LU, d 32 mm	kus	33,000	62,00	2 046,00
37	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	kus	33,000	222,00	7 326,00
38	M	422214200	šoupátko přípojkové přímé ISO1 DN 25 přípoj. rozměr 32 x 1 1/4"	kus	33,000	1 916,00	63 228,00
39	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	362,00	724,00
64	M	422213030	šoupátko pitná voda, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	2,000	2 838,00	5 676,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přirubové šoupátko F4 srdce s dlouhým vedením vulkanizované kompletně EPDM pryží 3násobná ucpávka včetně, epoxidová ochrana GSK krátká stavební délka DIN F4, PN10/16 DN 80 x 180 mm							
40	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
41	M	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzavěr, krycí hloubka 1000 mm	kus	2,000	7 979,00	15 958,00
42	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	462,00	924,00
63	M	422213040	šoupátko pitná voda, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	2,000	3 243,00	6 486,00
Přirubové šoupátko F4 srdce s dlouhým vedením vulkanizované kompletně EPDM pryží 3násobná ucpávka včetně, epoxidová ochrana GSK krátká stavební délka DIN F4, PN10/16 DN 100 x 190 mm							
43	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	33,000	1 250,00	41 250,00
V cenách jsou započteny i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.							
44	M	422735490	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1"	kus	33,000	1 135,00	37 455,00
45	M	422910530	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	33,000	615,00	20 295,00
46	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	291,000	18,50	5 383,50
V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.							
47	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	12,000	20,00	240,00
V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.							
65	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	33,000	295,00	9 735,00
V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.							
66	M	422914020	poklop litinový - ventilový	kus	33,000	276,00	9 108,00
48	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	325,00	1 300,00
V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.							
49	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	4,000	404,00	1 616,00
50	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	385,00	770,00
V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.							
51	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	2,000	997,00	1 994,00
52	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	539,000	19,50	10 510,50
vč. dodání signalizačního vodiče 1x6mm2 CU.							
291+248					539,000		
53	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	539,000	6,50	3 503,50
vč. dodávky výstražné fólie s nápisem "VODA"							

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	6,000	65,00	390,00
55	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	14,000	85,00	1 190,00

997 - Přesun sutě

60,72

56	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním	t	1,104	55,00	60,72
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

998 - Přesun hmot

3 439,61

57	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	7,397	465,00	3 439,61
0,336+4,938+0,024+0,021+0,026+0,004+0,039+0,014+0,016+0,067+0,002+0,125+0,065+0,119+0,116+0,053+0,059+0,007+0,008+1,358					7,397		

PSV - Práce a dodávky PSV

7 516,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 516,00

58	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	4,000	650,00	2 600,00
2+2					4,000		

59	M	422910730	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	2,000	1 229,00	2 458,00
60	M	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	2,000	1 229,00	2 458,00

M - Práce a dodávky M

6 320,00

23-M - Montáže potrubí

6 320,00

61	K	230220011.X	Montáž orientačního sloupku na vodovodu	kus	4,000	1 580,00	6 320,00
V ceně montáže je i dodávka sloupku, dodávka tabulky, bet. základ, osazení tabulky s údaji a nátěr sloupku.							

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO400 - IO400_Veřejné osvětlení

JKSO: 828 89 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

IČ:

251 95 379

DIČ:

CZ25195379

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

457 226,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

457 226,55

DPH základní

21,00%

ze

457 226,55

96 017,58

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

553 244,13

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



10.6.2016

Datum a podpis:

Razítko




Zhotovitel

JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO400 - IO400_Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

26/11/2015

Objednatel:

Město Nová Včelnice

Projektant:

Ing. Zbyněk Pecina

Zhotovitel:

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Pecina

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	457 226,55
PSV - Práce a dodávky PSV	457 226,55
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	457 226,55
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	457 226,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ul. Riegerova

Objekt: IO400 - IO400_Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 26/11/2015
 Objednatel: Město Nová Včelnice Projektant: Ing. Zbyněk Pecina
 Zhotovitel: Jindřichohradecké montáže s.r.o. Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pecina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **457 226,55**

PSV - Práce a dodávky PSV **457 226,55**

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize **457 226,55**

2	K	740991300	Realizace veřejného osvětlení řešeno samostatným rozpočtem	kus	1,000	457 226,55	457 226,55
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

[illegible]

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1,00	
Doprava %, Přesun %	1,00	
Montáž - materiál	210 013,00	
Montáž - práce	104 521,00	
Mezisoučet 1	314 536,00	
PPV % z montáže: materiál + práce	7 863,40	
Nátěry	1,00	
Zemní práce	132 182,50	
PPV % z nátěrů a zemních prací	2 643,65	
Mezisoučet 2	142 690,55	
Základní náklady celkem	457 226,55	
Náklady celkem	457 226,55	
Základ a hodnota DPH 21%	553 244,13	
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH	553 244,13	
Roční nárůst cen %		
Roční nárůst cen %		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	210 013,00	104 521,00
Zemní práce	14 056,00	118 126,50

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotn.	Výpočet množství
7004-8067		Elektromontáže										
7004-8076	1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	392,00	80,00	31 360,00	20,00	7 840,00		39 200,00	0,00	320+12*6=392
7004-8080	2	CYKY-J 5x4 mm2 , volně	m	44,00	45,00	1 980,00	20,00	880,00		2 860,00	0,00	20+2*6+2*6=44
7004-8069	3	CYKY-J 3x2,5 mm2 , volně	m	54,00	16,00	864,00	16,00	864,00		1 728,00	0,00	40+6+4*2=54
7004-8068	4	CYKY-J 3x1,5 mm2 , volně	m	72,00	11,00	792,00	16,00	1 152,00		1 944,00	0,00	12*6=72
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO										
7004-10003	5	4x25 mm2	ks	24,00		0,00	120,00	2 880,00		2 880,00	0,00	12*2=24
7004-10009	6	5x4 mm2	ks	12,00		0,00	80,00	960,00		960,00	0,00	6*2=12
1157-474		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ										
1157-477	7	Atos 70, 70W, včetně výbojky	ks	10,00	2 830,00	28 300,00	900,00	9 000,00		37 300,00	0,00	10
1157-477	8	AMPERA MIDI / 5145 / 48 LED / CW / 350 mA / 51 W	ks	2,00	12 310,00	24 620,00	900,00	1 800,00		26 420,00	0,00	2
1062-1740	9	TYCO 13 LED/5W/240V/IP66/CLAS II, na montážní zemní nožce se základem/montážní deskou	ks	4,00	7 320,00	29 280,00	900,00	3 600,00		32 880,00	0,00	4
1157-477	10	recyklační poplatek za svítidla	ks	16,00	9,00	144,00		0,00		144,00	0,00	10+2+4=16
1157-477	11	recyklační poplatek za výbojku	ks	10,00	2,00	20,00		0,00		20,00	0,00	10
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽAR BEZPATICOVÝ										
1261-61		ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ										
1261-9	12	sadový odstupňovaný, výška 6m nad zemí	ks	10,00	4 620,00	46 200,00	1 500,00	15 000,00		61 200,00	0,00	10
1261-9	13	chodečky zesílený pro přechodová svítidla, výška 6m nad zemí	ks	2,00	6 810,00	13 620,00	1 500,00	3 000,00		16 620,00	0,00	2
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE										
1201-86	14	jednopoljistková, pro kabely do D4-16, IP54	ks	11,00	440,00	4 840,00	10,00	110,00		4 950,00	0,00	10+1=11
1201-86	15	dvupoljistková, pro kabely do D4-16, IP54	ks	1,00	530,00	530,00	10,00	10,00		540,00	0,00	1
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27, 210-30										
1059-2		KOMPLETNÍ										
1059-3	16	E27 6A, char. normální	ks	13,00	18,00	234,00	10,00	130,00		364,00	0,00	11*1+1*2=13
1038-776		Kabelové rozpojovací skříňe										
1038-777		líštové typu SRML s pojistkovými spodky 00										
1038-1577	17	SRML 9x160 33 1.1 pilíř	ks	1,00	9 310,00	9 310,00	2 500,00	2 500,00		11 810,00	0,00	1
1038-250	18	8080 Základ pilíře	ks	1,00	3 180,00	3 180,00	600,00	600,00		3 780,00	0,00	1
1182-14922	19	PNA000 16A aM Pojistková vložka	ks	9,00	45,00	405,00	10,00	90,00		495,00	0,00	9
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
1244-8	20	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	370,00	30,00	11 100,00	30,00	11 100,00		22 200,00	0,00	320+50=370
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
1244-3	21	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	47,00	18,00	846,00	25,00	1 175,00		2 021,00	0,00	12*3+4*2+3=47
1127-160		Svorka										
1244-73	22	SP přípojovací	ks	16,00	30,00	480,00	60,00	960,00		1 440,00	0,00	10+2+4=16
1127-85	23	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	32,00	30,00	960,00	60,00	1 920,00		2 880,00	0,00	2*16=32
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
1244-88	24	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	18,00	30,00	540,00	60,00	1 080,00		1 620,00	0,00	9*2=18
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE										
9999-839	25	Štítek pro označení svodu	ks	42,00	6,00	252,00	10,00	420,00		672,00	0,00	16*3=42
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
1124-7	26	CY 6 mm2,zž, volně	m	12,00	13,00	156,00	16,00	192,00		348,00	0,00	10*1+2*1=12
9998-5022		ZATAŽENÍ KABELŮ DO KABELOVODU										
9998-5023	27	zatažení do chráničky	m	448,00		0,00	6,00	2 688,00		2 688,00	0,00	417+31=448
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
9999-1288	28	Zkušební provoz	hod	2,00		0,00	250,00	500,00		500,00	0,00	2
9999-1291	29	Napojení na stávající rozvody	hod	32,00		0,00	250,00	8 000,00		8 000,00	0,00	2*13=32

9999-1294	POLÍŽDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	30	Jeřáb	hod	12,00	0,00	450,00	5 400,00	0,00	10-2=12	5 400,00
9999-1295	31	přesun jeřábu	km	30,00	0,00	35,00	1 050,00	0,00	30	1 050,00
9999-1295	32	vysokozdvíhná plošina	hod	12,00	0,00	400,00	4 800,00	0,00	10-2=12	4 800,00
9999-1295	33	přesun vysokozdvíže plošiny	km	30,00	0,00	30,00	900,00	0,00	30	900,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
9999-1297		DLE ČSN 331500								
9999-1298	34	Revizní technik	hod	16,00	0,00	300,00	4 800,00	0,00	16	4 800,00
9999-1297	Zpracování dokumentace, tisk									
9999-1298	35	mapování - zajištění geometrického plánu stavby	km	0,38	0,00	4 000,00	1 520,00	0,00	380*0,001=0,38	1 520,00
9999-1298	36	geodetické zaměření provedeného díla ve formátu Microstation	km	0,38	0,00	20 000,00	7 600,00	0,00	380*0,001=0,38	7 600,00
		Elektromontáže - celkem			210 013,00		104 521,00			314 534,00
		Zemní práce								
460 01	VYTÝČENÍ TRATI									
460 01-0024	37	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,38	0,00	4 000,00	1 520,00	0,00	380*0,001=0,38	1 520,00
460 05	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
		O OBJEMU DO 2 m3								
460 05-0704	38	Zemina třídy 4,ručně	m3	12,00	0,00	350,00	4 200,00	0,00	(10-2)*1=12	4 200,00
460 10	POUŽITÝ ZÁKL PRO STOŽ. VENK.									
		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
460 10-0023	39	D 300x1500 mm	ks	12,00	0,00	800,00	9 600,00	0,00	(10-2)*1=12	9 600,00
9999-960	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
9999-961	40	Do rostle zeminy bez bednění	m3	12,00	0,00	2 100,00	25 200,00	0,00	(10-2)*1=12	25 200,00
460 12	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA									
		POVRCHU								
460 12-0002	41	V zemině třídy 3-4	m3	12,00	0,00	150,00	1 800,00	0,00	(10-2)*1=12	1 800,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1002	42	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	349,00	0,00	85,00	29 665,00	0,00	380-(8+8+8+7)=349	29 665,00
9999-1005	43	Zemina třídy 5, Šíře 500mm,hloubka 1300mm	m	31,00	0,00	140,00	4 340,00	0,00	8+8+8+7=31	4 340,00
460 42	ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
460 42-0002	44	Z. prosaké zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	380,00	0,00	30,00	11 400,00	0,00	349+31=380	11 400,00
460 49	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
460 49-0012	45	Šířka 33cm	m	380,00	3,00	1 140,00	2 280,00	0,00	349+31=380	2 280,00
460 51	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
460 51-0021	46	DVK 75	m	417,00	28,00	11 676,00	8 340,00	0,00	320+12*4+60+2*6+4*2-31=417	20 016,00
460 51-0022	47	DVK 110	m	31,00	40,00	1 240,00	620,00	0,00	8+8+8-7=31	1 860,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
9999-1182	48	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	349,00	0,00	20,00	6 980,00	0,00	380-(8+8+8+7)=349	6 980,00
9999-1184	49	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm	m	31,00	0,00	30,00	930,00	0,00	8+8+8+7=31	930,00
460 60	ODVOZ ZEMINY									
9999-1186	50	včetně uložení na skládku	m3	13,77	0,00	600,00	8 262,00	0,00	349*0,35*0,1+31*0,5*0,1=13,765	8 262,00
460 62	ÚPRAVA POVRCHU									
460 62-0014	51	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	137,65	0,00	30,00	4 129,50	0,00	349*0,35+31*0,5=137,65	4 129,50
		Zemní práce - celkem			14 056,00		118 126,50			132 182,50

Harmonogram stavby - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Rekonstrukce ulice Riegerova - Nová Včelnice		UZLOVÉ BODY DOKONČENÍ v závislosti na předání staveniště do 1.7.2016	2016											
			1Q				2Q				3Q			
			I.				IV.				VII.			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	000 Vedlejší a ostatní náklady	14.10.2016												
2	10100 Komunikace	14.10.2016												
3	10200 Kanalizace	14.10.2016												
4	10300 Vodovod	14.10.2016												
5	10400 Veřejné osvětlení	14.10.2016												

Rekonstrukce ulice Riegerova - Nová Včelnice		cena v tis.kč	2016											
			1Q				2Q				3Q			
			I.				IV.				VII.			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	000 Vedlejší a ostatní náklady	104,57												
2	10100 Komunikace	4 842,84												
3	10200 Kanalizace	3 996,77												
4	10300 Vodovod	1 350,61												
5	10400 Veřejné osvětlení	553,24												
cena stavby celkem v Kč vč.DPH (v tis.)		10 848,03												

Rekonstrukce ulice Riegerova - Nová Včelnice		cena v tis.kč	2016											
			1Q				2Q				3Q			
			I.				IV.				VII.			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	000 Vedlejší a ostatní náklady	104,57												
2	10100 Komunikace	4 842,84												
3	10200 Kanalizace	3 996,77												
4	10300 Vodovod	1 350,61												
5	10400 Veřejné osvětlení	553,24												
cena stavby celkem v Kč vč.DPH (v tis.)		10 848,03												

2.5.2016

Jindřichohradecké montáže s.r.o.

Šilhan Miroslav, jednatel

ČESTNÉ PROHLÁŠUJI, ŽE TENTO HARMONOGRAM JE ZÁVAZNÝ PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V ZÁVISLOSTI NA TERMÍN PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ. BUDOUCÍ ZAHÁJENY NEPOZDĚJI DO 5-TI PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ.

JINDŘICHOTRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Vidaňská 168/III

377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 251 95 379, DIČ: 086-25195379

-4-

PRÁCE

Seznam subdodavatelů

Společnost má příslušná oprávnění a disponuje veškerým potřebným personálem, technickým vybavením potřebným pro realizaci zakázky.

Popis prací	Název subdodavatele	% podíl na zakázce
Technické poradenství, odborné vedení stavby	STAMOZA, společnost s ručením omezeným, Vrázova 7 čp. 2429, 350 02 Cheb IČ: 45358800	5%
95% prací bude prováděno vlastními zaměstnanci společnosti – vlastní kapacitou. Veškeré zemní práce budou prováděny vlastními silami – nebudou tedy prováděny subdodavatelem.		

