




PŮDORYS LINKA 1




POHLED



OHLED NA KORPUSY BEZ DVÍŘEK



PŮDORYS LINKA 2



POHLED

LEGENDA

KUCHYŇSKÁ PŘÍPRAVNÁ LINKA L1 3600 X 600 X VÝŠKA 2010MM

L1 - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA CELKEM 910 MM

1. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600 X 600 3 ZÁSUVKY
2. MÍSTO PRO VOLNÉ STOJÍCÍ LEDNICI VÝŠKA 850MM
3. SPODNÍ SKŘÍŇKY ŠÍŘKA 1200 X 600 V DESCE NEREZOVÝ DVOUDŘEZ, 1 X POLICE OTEVÍRANÁ DVÍŘKA
4. MÍSTO PRO VOLNÉ STOJÍCÍ MÝČKU
5. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600X600 3 ZÁSUVKY
6. HORNÍ DESKA DŘEVOTRISKOVÁ DESKA OPATŘENA LAMINOVANOU FOLIÍ TL 40MM
7. CELÁ HORNÍ DŘEVOTRISKOVÁ DESKA POTÁŽENÁ NEREZOVÝM PLECHEM S VESTAVĚNÝM DVOUDŘEZEM, VYTÁŽENÝ SOKL KE STĚNĚ 50MM , OTVOR PRO DŘEZOVOU BATERII , ODKAPÁVACÍ PLOCHA

L1 - HORNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA 600 MM

1. ZAVĚŠENÝ KORPUS 1200 X 300 VÝŠKA 600MM VÝKLOPNÁ DVÍŘKA, MECHANISMUS TÍCHÉHO DOJEZDU 2 KS

L2 - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA CELKEM 910 MM

1. SPODNÍ POLICOVÝ KORPUS 1200X600 2 X POLICE, OTEVÍRANÁ DVÍŘKA
6. HORNÍ DESKA DŘEVOTRISKOVÁ DESKA OPATŘENA LAMINOVANOU FOLIÍ TL 40MM
7. CELÁ HORNÍ DŘEVOTRISKOVÁ DESKA POTÁŽENÁ NEREZOVÝM PLECHEM S VESTAVĚNÝM DVOUDŘEZEM, VYTÁŽENÝ SOKL KE STĚNĚ 50MM , OTVOR PRO DŘEZOVOU BATERII

DALŠÍ ČÁSTI

- REKTIKKAČNÍ NOŽKY – 16 KS
- MŮŽE BYT INSTALOVANÁ PŘEDNÍ ZÁKRYTOVÁ DESKA
- 2 X LED OSVĚTLENÍ DLE PD ELEKTRO
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE MÝČKA NÁDOBÍ – TYP VYBERE INVESTOR
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE VARNÝ IZOLOVANÝ TERMOS 10L
- ZÁSUVKY DLE PD ELEKTRO
- NAPOJENÍ NA TZB

MATERIÁL: KORPUS MDF DESKA TL 18 mm, HRANÝ ABS 2 mm , POKROHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT

KOVANÍ: KOVOVÉ PANTY 4 KS/ 1 SKŘÍŇKA + 2 mm ABS

ÚCHYTÝ – KOVOVÉ
MECHANISMUS TÍCHÉHO DOJEZDU ZÁSUVK S TLMIČEM
KOTVENÍ SYSTÉM HORNÍCH SKŘÍŇK

PRACOVNÍ: MDF DESKA TL 40 – 50 MM BŮDE POTÁŽENA NEREZOVÝM PLECHEM SE ZAOBLETNÝM KONCI, SOKL 50 MM
SOUČÁSTI DESKY JE NEREZOVÝ DVOUDŘEZ , ODKAPÁVACÍ PLOCHA, OTVOR PRO BATERII ,
HYGIENICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN

NOŽKY REKTIKKAČNÍ NOŽKY V MIN 80–150MM 4 KS
SOKL MDF DESKA TL 22 MM, HRANÝ ABS 2 MM , HPL LAMINÁT, VÝŠKA 100 MM

ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSNÝ KOTVENÍ SYSTÉM OCELOVÝ, KOTVENÍ HMOŽDINKY PRO PŘÍSLUŠNÝ TYP STĚNY

POZOR: TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZPRACUJE DODAVATELSKÁ FIRMA K ODSOUHLAENÍ VÝROBĚ

"D"

NOVÝ STAV

NO.		Věra Davidová	
		PROJEKTANT	RESPONSIBLE OF PROJECT
		Masarykovo náměstí 35 378 42 Nová Věelnice tel: 723315027 veradavid@seznam.cz	IČ: 03756947 ČKAIT: 0102429
		STÁVEBNÍ ÚPRAVY SOG. ZAŘÍZENÍ VE 3 PAVILONECH MATĚŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VĚELNICE Č.P. 500	
		BUDOVA MAT. ŠKOLY V N.VĚELNICE Č.P. 500 PAVILON "D"	
		INVESTOR	
		MĚSTO N.VĚELNICE KOMENSKÉHO 386 37842 N. VĚELNICE	
		VÝKRES DRAHING	
		NOVÝ STAV "D" PAV L1 SLUNÍČKA KUCHYŇSKÁ LINKA	
		DATUM	
		05/2020	1:25
		5.5.2020	SCALE
		15/2020	5