




PŮDORYS LINKA 1




PŮDORYS LINKA 2



POHLED



OHLED NA KORPUSY BEZ DVÍŘEK



POHLED LEGENDA

KUCHYŇSKÁ PŘÍPRAVNÁ LINKA L1 3600 X 600 X VÝŠKA 2010MM
L1 - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA CELKEM 910 MM

1. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600 X 600 3 ZÁSUVKY
2. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600 X 600 3 ZÁSUVKY
3. SPODNÍ SKŘÍŇKY ŠÍŘKA 1200 X 600 V DESCE NEREZOVÝ DVOU DŘEZ, 1 X POLICE OTEVÍRANÁ DVÍŘKA
4. MÍSTO PRO VOLNÉ STOJÍCÍ MÝČKU
5. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600X600 3 ZÁSUVKY
6. HORNÍ DESKA DŘEVOTRISKOVÁ DESKA OPATŘENÁ LAMINOVANOU FOLIÍ TL 40MM
7. CELÁ HORNÍ DŘEVOTRISKOVÁ DESKA POTÁŽENÁ NEREZOVÝM PLECHEM S VESTAVĚNÝM DVOU DŘEZEM, VYTÁŽENÝ SOKL KE STĚNĚ 50MM , OTVOR PRO DŘEZOVOU BATERII , ODKAPÁVACÍ PLOCHA

- L1 - HORNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA 600 MM
1. ZAVĚŠENÝ KORPUS 1200 X 300 VÝŠKA 600MM VÝKLOPNÁ DVÍŘKA, MECHANISMUS TICHÉHO DOJEZDU 2 KS

L2 - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA CELKEM 910 MM

1. SPODNÍ POLICOVÝ KORPUS 1200X600 2 X POLICE, OTEVÍRANÁ DVÍŘKA
6. HORNÍ DESKA DŘEVOTRISKOVÁ DESKA OPATŘENÁ LAMINOVANOU FOLIÍ TL 40MM
7. CELÁ HORNÍ DŘEVOTRISKOVÁ DESKA POTÁŽENÁ NEREZOVÝM PLECHEM S VESTAVĚNÝM DVOU DŘEZEM, VYTÁŽENÝ SOKL KE STĚNĚ 50MM , OTVOR PRO DŘEZOVOU BATERII

DALŠÍ ČÁSTI

- REKTIFIKAČNÍ NOŽKY – 16 KS
- MŮŽE BYT INSTALOVANÁ PŘEDNÍ ZAKRYTOVÁ DESKA
- 2 X LED OSVĚTLENÍ DLE PD ELEKTRO
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MÝČKA NÁDOBÍ – TYP VYBERE INVESTOR
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VARNÝ IZOLOVANÝ TERMOS 10L
- ZÁSUVKY DLE PD ELEKTRO
- NAPOJENÍ NA TZB

MATERIÁL: KORPUS MDF DESKA TL 18 mm, HRANÝ ABS 2 mm , POKRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT SPOJOVÁNÍ NA DŘEVĚNÉ KOLÍKY

DVĚŘE MDF DESKA TL 18 mm, HRANÝ ABS 2 mm , POKRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT

KOVÁNÍ:

- KOVOVÉ PANTY 4 KS/ 1 SKŘÍŇKA + 2 mm ABS
- ÚCHYTÝ – KOVOVÉ
- MECHANISMUS TICHÉHO DOJEZDU ZÁSUVKY S TLUMIČEM
- KOTEVNÍ SYSTÉM HORNÍCH SKŘÍŇEK

PRACOVNÍ DESKA MDF DESKA TL 40 – 50 MM BŮDE POTÁŽENA NEREZOVÝM PLECHEM SE ZAOKLENÝM KONCI, SOKL 50 MM SOUČÁSTI DESKY JE NEREZOVÝ DVOU DŘEZ , ODKAPÁVACÍ PLOCHA, OTVOR PRO BATERII , HYGIENICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN


NOŽKY REKTIFIKAČNÍ NOŽKY V MIN 80–150MM 4 KS

SOKL MDF DESKA TL 22 MM, HRANÝ ABS 2 MM , HPL LAMINÁT, VÝŠKA 100 MM

ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSNÝ KOTEVNÍ SYSTÉM OCELOVÝ, KOTEVNÍ HMOŽDINKY PRO PŘÍSLUŠNÝ TYP STĚNY

POZOR: TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZPRACUJE DODAVATELSKÁ FIRMA K ODSOUHLAENÍ VÝROBĚ

"B" NOVÝ STAV



NO.			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT RESPONSIBLE OF PROJECT		Věra Davidová Masanjkovo náměstí 35 378 42 Nová Věselnice tel. 723315027 verदैवत@seznam.cz IČ: 03756947 ČKAIT: 0102429	
NÁZEV AKCE PROJECT		STAVEBNÍ ÚPRAVY SOG. ZARÍZENÍ VĚ 3 PAVILONECH MATĚŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VĚSELNICE Č.P. 500	
MÍSTO STAVBY PLACE		BUDOVA MAT. ŠKOLY V N.VĚSELNICE Č.P.500 PAVILON "D"	
INVESTOR INVESTOR		MĚSTO N.VĚSELNICE KOMENSKÉHO 386 37842 N. VĚSELNICE	
VÝKRES DRAWING		NOVÝ STAV "B" PAV L2 ŽABIČKY KUCHYŇSKÁ LINKA	
DATA DATE	05/2020 5.5.2020	SCALE	1:25 5