PŮDORYS 1.NP PAVILONU "A" PRAVÝ L2



PŮDORYS PODHLEDŮ - RASTR 600X600



SPÁROŘEZ DLAŽBY

POZOR- VSTUPNÍ DVEŘE MAJÍ VYSOKÝ PRAH, JE NUTNÉ NOVOU DLAŽBU V OSTĚNÍ SEŠIKMIT TAK, ABY VZNIKL BEZBARIEROVÝ NÁJEZD, SEŠIKMENÍ PROVÉST I ZVENKU SMĚREM KE DVEŘÍM



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/ M2	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ
01	KUCHYŇKA	12	KERAMICKÁ DLAŽBA R10 PEI 3	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA, OBKLAD ZA LINKOU	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
02	ŠATNA UČITELKY	5.7	KOBEREC	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
03	WC UČITELKY	1.8	KER. DLAŽBA R10	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2200 MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
04	SPRCHA UMÝVÁRNA UČITELKY	2.0	KER. DLAŽBA R10	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2200MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
05	VSTUPNÍ HALA	3.0	KER. DLAŽBA R10 PEI 4	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
06	SKLAD HRAČEK VEN	3.0	KER. DLAŽBA R9	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
07	ŠATNA DĚTI	19.80	STÁVAJÍCÍ PROSTOR, PROVÁDĚNY POUZE DÍLČÍ ST. ÚPRAVY, LOKÁLNÍ OPRAVY NOVÉ PODHLEDY		MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
08	UMÝVÁRNA DĚTI	13.05	KER. DLAŽBA R10 PEI3	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2200MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
09	WC DĚTI	7.0	KER. DLAŽBA R10 PEI3	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2200MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED 600X600 SKRYTÝ RASTR
10	HERNÍ MÍSTNOST	81	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH-ÚPRAV		–
11	SKLAD HRAČEK	2.5	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV		
12	SPACÍ MÍSTNOST	51.15	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV		
13	VENKOVNÍ TERASA	–	NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV		–



PŘÍČNÝ ŘEZ

LEGENDA

Ⓐ SPRCHA BEZ VANIČKY, BEZ ZÁSTĚNY , SPÁDOVANÁ DLAŽBA SMĚREM KE ZDI K ODTOKOVÉMU SYSTÉMU
SPRCHOVÁ BATERIE, DRŽÁK NA SPRCHU, SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY

Ⓑ ZAVĚŠENÉ WC S X VÝŠKA ZAVĚŠENÍ 350 – 400 MM OSOVÁ VZDÁLENOST 600MM U JEDNOHO WC 2X SKLOPNÉ MADLO

Ⓒ DESKOVÉ UMYVADLO SE 5–TI INTEGROVANÝMI UMYVADLY – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, JEDNA DESKA BEZ SPOJŮ
ROZMĚRY 500 X 2500 VÝŠKA UMYVADLA 600 MM, OTVORY NA STOJÁNKOVÉ BATERIE

Ⓓ UMYVADLO ZTP

Ⓓ ZABUDOVANÉ ZRCADLO V OBKLADU 800 X 2300 VÝŠKA PARAPETU 800 MM

Ⓓ ZRCADLO ZTP, 400X600 NEREZOVÝ RÁMEČEK VYKLOPNÉ

Ⓔ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ NA TOALETNÍ POTŘEBY 300 X 800 VÝŠKA 1500MM

Ⓕ ZAVĚŠENÝ OHŘÍVAČ TUV POD PODHLEDEM

Ⓖ POKLOP V DLAŽBĚ – OCELOVÝ OTEVÍRAVÝ DO L PROFILŮ, + ZADLAŽDĚNO

Ⓗ DOPLŇKY VYBAVENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 3 X RUČNÍKOVÁ STĚNA, 2 X DÁVKOVAČ MÝDLA, 1 XDRŽÁK NA TOAL. PAPÍR ,
1 X DRŽÁK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY

Ⓘ VYMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA ZA DVEŘE V HORNÍ 1/3 PROSKLENÉ , CPL LAMINÁT BARVA BÍLÁ MAT. 800/1970, ZAVĚŠENÁ DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ

Ⓙ DEMONTÁŽ PRAHŮ A MONTÁŽ PŘECHODOVÝCH LIŠT U VŠECH DVEŘÍ S PRAHEM

Ⓚ POLICE NA MÍRU DO NIKY

Ⓛ ZAVĚŠENÉ WC PRO DOSPĚLÉ, SEDÁTKO, STANDARNÍ PROVEDENÍ BARVA BÍLÁ

Ⓜ UMYVADLO BÍLÉ STANDARNÍ PROVEDENÍ , STOJÁNKOVÁ BATERIE 2 KS

Ⓝ SPRCHOVÁ VANIČKA 1000X800, POSUVNÁ ZÁSTĚNA PLASTOVÁ , SPRCHOVÁ BATERIE , DRŽÁK NA SPRCHU, DRÁTĚNÁ POLICE

Ⓞ DRŽÁK NA WC STĚTKU 2X

Ⓟ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR 1 X

Ⓡ ZRCADLO ZABUDOVANÉ DO OBKLADU 600X800

Ⓢ ZAŘÍZENÍ ŠATNY DĚTÍ A ŠATNY UČITELE ZPĚT, VĚŠÁKOVÉ STĚNY, STŮL, SKŘÍŇ

Ⓣ ZPĚTNÁ MONTÁŽ DRŽÁKU NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, KOŠ ZPĚT, DÁVKOVAČ MÝDLA ZPĚT

Ⓤ NOVÉ DÁVKOVAČ MÝDLA 2 KS, NOVÝ DRŽÁK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY 2 KS, POLICE NA ODĚVY A 3 HÁČKY NA RUČNÍKY

Ⓥ VZT NA WC UČITELE, NOVÉ OSAZENÝ VENTILÁTOR POD STŘOP, NOVÝ PROPOJOVACÍ KUS, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NAD STŘECHU
OVLÁDÁNÍ VEDLE VYPÍNAČE SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM S ČASOVÝM DOBĚHEM.

Ⓧ NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE DO ŠATNY DĚTÍ S OTEVÍRÁNÍM POMOCÍ TLAČÍTKA, VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

Ⓨ MINERÁLNÍ KAZETOVÉ PODHLEDY SE ZAPUŠTĚNÝM RASTREM 600X600 VESTAVĚNÁ SVÍTIDLA
HYGIENICKÁ ÚPRAVA, PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI T. 15 MM

Ⓩ PAREPETNÍ DESKY CPL LAMINÁTOVÁ OMYVATELNÁ BÍLÁ

Ⓐ NÁSTĚNNÉ CEDULE – HYDRANT , HLAVNÍ VYLÍNAČ ELEKTRO, VSTUP, VÝCHOD,

Ⓑ OCHRANA ŽEBŘÍČKŮ – 2 X OCHRANNÝ KRYT ŽEBŘÍČKŮ UT MATERIÁL A VZHLED ZVOLEN NA MÍSTĚ STAVBY PO DOHODĚ S INVESTOREM

–NA NOVÝCH PŘÍČKÁCH PROVÉST NOVÉ OMÍTKY
–POD OBKLADY PROVÉST HYDROIZOLAČNÍ STĚRU
–PŘEKLADY YTONG NEP. 125–1250
–STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ DVÍŘKA SVISLÝCH POTRUBÍ ZAKRYTOVAT NOVÝMI PLASTOVÝMI DVÍŘKY
–V MÍSTECH NAPOJENÍ KANALIZACE NOVÉ TRASY NA STÁVKU JE NUTNÉ PROVÉST ODKOPÁNÍ PŮVODNÍ SKLADBY
NA ÚROVEŇ LEŽATÉ KANALIZACE A PROVÉST DOPLNĚNÍ SKLADBY V PŮVODÍ SKLADBĚ A ROZSAHU
–KUCHYŇSKÁ LINKA A VYBAVENÍ KUCHYŇKY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

① *DEMONTÁŽ SKLADBY PODLAHY V TL. 15 MM AŽ 60 mm dle tabulky skladeb*

② *NOVÁ SKLADBA STĚN*
– VYROVNÁNÍ PODKLADU STĚRKA STĚN + LEPIDLO POD KERAM. OBKLAD STĚN
U SPRCHOVÝCH KOUTŮ –HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA STĚN POD KERAM. OBKLAD STĚN

③ *NOVÁ SKLADBA PODHLEDŮ*
–SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO KAZETOVÉ PODHLEDY 600/600 ZKRYTÝ RASTR
–KONSTRUKČNÍ A NOSNÉ PROFILY
–MINERÁLNÍ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDOVÉ DESKY 15MM

① *Skladba podlahy NOVÝ STAV.Č.M. 01, 05 , 06,*
Nová skladba podlahy v tl. 15 mm: , přizpůsobit skutečné tloušťce
-keramická dlažba v tl. 8 mm do lepidla 2 mm
-vyrovnávací stěrka 5 mm

Skladba podlahy NOVÝ STAV.Č.M. 08 , 09
Nová skladba podlahy v tl. 15 mm: , přizpůsobit skutečné tloušťce
-keramická dlažba v tl. 8 mm do lepidla 2 mm
-vyrovnávací stěrka 5 mm u sprch hydroizolační stěrka

Skladba podlahy NOVÝ STAV.Č.M. 02
Nová skladba podlahy v tl. 15 mm: , přizpůsobit skutečné tloušťce
-KOBEREC 5 mm lepidla 2 mm
-vyrovnávací stěrka 7 mm

Skladba podlahy NOVÝ STAV.Č.M. 03, 04
Nová skladba podlahy v tl. 70 mm: přizpůsobit skutečné tloušťce
-KERAMICKÁ DLAŽBA V TL. 8 MM DO LEPIDLA 2 MM
-VYROVNÁVACÍ STĚRKA 5 MM U SPRCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
-BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ TL...- 50 -60 MM (dle skutečné tl.)

PRO PROTISKLUZNOST A OTĚRUVZDORNOST MUSÍ BÝT SPLNĚNA NORMA ČSN 74 4505 – PODLAHY A VYHLÁŠKA 268/2009 Sb.

KERAMICKÁ DLAŽBA NA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – BAREVNÁ KOMBINACE DLE VÝBĚRU INVESTORA
300X300 X 8 MM DO LEPIDLA PROTISKLUZNOST R10
OTĚRUVZDORNOST PEI 3

KERAMICKÁ DLAŽBA CHODEB A KUCHYŇKA – BARVA ŠEDÁ, MATNÁ
300X300 X 8 MM DO LEPIDLA PROTISKLUZNOST R9 – R10 DLE UVÁŽENÍ
OTĚRUVZDORNOST PEI 4

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

YTONG 125 MM



NOVÝ STAV

NO.	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / RESPONSIBLE OF PROJECT	**Věra Davidová** Masarykovo náměstí 35 378 42 Nová Včelnice tel: 723315027 IČ. 03756947 veradavid@seznam.cz ČKAIT: 0102429
NÁZEV AKCE / PROJECT	**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3 PAVILONECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VČELNICI Č.P. 500**
MÍSTO STAVBY / PLACE	**BUDOVA MAT. ŠKOLY V N.VČELNICI Č.P.500 PAVILON "D"**
INVESTOR / INVESTOR	**MĚSTO N.VČELNICE KOMENSKÉHO 386 37842 N. VČELNICE**
VÝKRES / DRAWING	**NOVÝ STAV "A" PAV L2 BERUŠKY PŮDORYS, ŘEZY**
DATUM / DATE	**05/2020** 5.5.2020
SCALE	**1:50**
	15/2020 | **3**