

PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ

POPIS BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT OD NAPOJENÍ NA JEDNOTLIVÁ MEDIA
MÍSTO NAPOJENÍ :
ELEKTRO: V PODRUŽNÉM ROZVAĎEČI
VODA: V ŠACHTĚ V CHODBĚ
KANALIZACE : V DOBĚ REKONSTRUKCE NEBUDE PROVOZ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY, KANALIZACE NEVBUDE V PROVOZU
TOPENÍ : V TOPNÉM KANÁLU, NEBO V MÍSTĚ NAPOJENÍ

① PROVÉST ZAKRÝVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLAH V ŠATNĚ DĚTÍ, POPŘ V DOTČENÝCH PROSTORÁCH – TEXTILIE, OSB DESKA 25 M2
ZAKRÝVÁNÍ OKEN, DVEŘNÍCH KŘÍDEL

② PŘESUN ŠATNÍCH STĚN V ŠATNÁCH DĚTÍ PO DOBU STAVBY NA URČITÉ MÍSTO (URČÍ MŠ)
③ PŘESUN ŠATNÍ SKŘÍNĚ UČITELEK PO DOBU STAVBY NA URČENÉ MÍSTO (URČÍ MŠ)
④ DOČASNÁ DEMONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH ZAŘÍZENÍ 3 X DÁVKOVAČ MÝDLA, 2 X DRŽÁK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, 2 X DRŽÁK NA TOAL. PAPÍR A PO DOBU STAVBY UMÍSTIT NA URČENÉ MÍSTO URČÍ MŠ
⑤ DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. ÚCHYTŮ A LIKVIDACE 6 X WC, 6 X SPLACHOVADLO, 1 X VÝLEVKA, 9 X UMYVADLO, 1 X SPRCHOVÁ VANIČKA
⑥ DEMONTÁŽ 2 X INFRAZÁŘIČ, 2 X ZRCADLO , DŘEVĚNÉ GARNÝŽE 3 KS VŠECHNA SVĚTLA + LIKVIDACE
⑦ DEMONTÁŽ KUCH. LINKY, SKŘÍNÍ A POLIC V KUCHYŇCE Č.M. 01
⑧ DEMONTÁŽ OBKLADŮ STĚN (2200) (1350) A LIKVIDACE
⑨ DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ 2 KS , VYMĚNA VIZ SAMOSTATNÉ PD + ÚPRAVA TOPENÍ
⑩ ODBOURÁNÍ HORNÍ ČÁSTI PŘÍČKY MEZI UMÝVÁRNOU A WC DO VÝŠKY 1200 MM OD ZEMĚ
⑪ BOURÁNÍ PŘÍČEK (ST. SUŤ LIKVIDACE) DLE PD
⑫ ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN, TAM KDE JSOU VE ŠPATNÉM STAVU CCA 50%
⑬ DEMONTÁŽ PODHLEDŮ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH REKONSTRUKCE Č.M. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09
⑭ ODSTRANĚNÍ OKNA MEZI TŘÍDOU A UMÝVÁRNOU 1 KS VČETNĚ PARAPETŮ
⑮ ODSTRANĚNÍ VZT VENTILÁTORU Č.M. 03
⑯ DOČASNÁ KRYTÍ RADIÁTORŮ Č.M. 08, 09
⑰ BOURÁNÍ PROSTUPU 60 X60 DO INSTALAČNÍHO KANÁLU Z DŮVODU MOŽNOSTI VSTUPU DO BUDOUCNA
⑱ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DVEŘÍ MEZI VSTUPNÍ HALOU A ŠATNOU 05 A 06 VČETNĚ ZÁRUBNĚ 1 KS
⑲ DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DVEŘÍ MEZI LOŽNICÍ A UMÝVÁRNOU 12 A 09 VČETNĚ ZÁRUBNĚ 1KS
⑳ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ DLAŽBY V ZÁJMOVÝCH PROSTORÁCH REKONSTRUKCE Č.M. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09,
㉑ DEMONTÁŽ PRAHŮ U DVEŘÍ
㉒ DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA MEZI HERNOU A UMÝVÁRNOU, ZÁRUBNĚ PONECHAT 1 KS

BOURÁNÍ PODLAHY DO HLOUBKY – DLE POTŘEBY
NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA STÁVAJÍCÍ

ZAKRÝVÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/ M2	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ
01	KUCHYŇKA	12	KER. DLAŽBA	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA, OBKLAD ZA LINKOU	PODHLED
02	ŠATNA UČITELKY	7.8	KOBEREC	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
03	WC UČITELKY	0.9	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V- 1350MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
04	SPRCHA UMYVÁRNA UČITELKY	0.8	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2000MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
05	VSTUPNÍ HALA	2.7	KER. DLAŽBA	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.0	KER. DLAŽBA	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
07	ŠATNA DĚTI	19.80	KER. DLAŽBA	KER. SOKL 80 MM , DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
08	UMÝVÁRNA DĚTI	12.65	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2000MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
09	WC DĚTI	7.3	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V- 2000MM, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
10	HERNÍ MÍSTNOST	81	PVC/KOBEREC	PVC LIŠTA, DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN V- 900MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
11	SKLAD HRAČEK	2.5	KER. DLAŽBA	KER. SOKL 80 MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
12	SPACÍ MÍSTNOST	51.15	PVC/KOBEREC	PVC LIŠTA, DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN V- 900MM , ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED
13	VENKOVNÍ TERASA	–	KER. DLAŽBA		

LEGENDA MATERIÁLŮ

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ
DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ ZAŘÍZENÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ZAKRÝVÁNÍ



"A"

BOURACÍ PRÁCE

NO.	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / RESPONSIBLE OF PROJECT	**Věra Davidová** Masarykovo náměstí 35 378 42 Nová Včelnice tel: 723315027 IČ.: 03756947 veradavid@seznam.cz ČKAIT: 0102429
NÁZEV AKCE / PROJECT	**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3 PAVILONECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VČELNICI Č.P. 500**
MÍSTO STAVBY / PLACE	**BUDOVA MAT. ŠKOLY V N.VČELNICI Č.P.500 PAVILON "D"**
INVESTOR / INVESTOR	**MĚSTO N.VČELNICE KOMENSKÉHO 386 37842 N. VČELNICE**
VÝKRES / DRAWING	**BOURACÍ PRÁCE "A" PAV L2 BERUŠKY PŮDORYS, ŘEZ**
DATUM / DATE 5.5.2020	**05/2020** SCALE **1:50**
	15/2020 **2**