L1



PŮDORYS LINKA 1



POHLED



ŘEZ

POHLED NA KORPUSY BEZ DVÍŘEK

L2



PŮDORYS LINKA 2



POHLED



POZOR: TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZPRACUJE DODAVATELSKÁ FIRMA K ODSOUHLAENÍ VÝROBĚ

"A"

NOVÝ STAV

LEGENDA

KUCHYŇSKÁ PŘÍPRAVNÁ LINKA L1 3600 X 600 X VÝŠKA 2010MM

L1 - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA CELKEM 910 MM

1. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600 X 600 3 ZÁSUVKY
2. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600 X 600 3 ZÁSUVKY
3. SPODNÍ SKŘÍŇKY ŠÍŘKA 1200 X 600 V DESCE NEREZOVÝ DVOUDŘEZ, 1 X POLICE OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA
4. MÍSTO PRO VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKU
5. ZÁSUVKOVÝ MODUL 600X600 3 ZÁSUVKY
6. HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA OPATŘENA LAMINOVANOU FOLIÍ TL 40MM
7. CELÁ HORNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ NEREZOVÝM PLECHEM S VESTAVĚNÝM DVOUDŘEZEM, VYTAŽENÝ SOKL KE STĚNĚ 50MM , OTVOR PRO DŘEZOVOU BATERII , ODKAPÁVACÍ PLOCHA

L1 - HORNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA 600 MM

1. ZAVĚŠENÝ KORPUS 1200 X 300 VÝŠKA 600MM VÝKLOPNÁ DVÍŘKA, MECHANISMUS TICHÉHO DOJEZDU 2 KS

L2 - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝŠKA CELKEM 910 MM

1. SPODNÍ POLOCOVÝ KORPUS 1200X600 2 X POLICE, OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA
6. HORNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA OPATŘENA LAMINOVANOU FOLIÍ TL 40MM
7. CELÁ HORNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ NEREZOVÝM PLECHEM VYTAŽENÝ SOKL KE STĚNĚ 50MM

DALŠÍ ČÁSTI

REKTIFIKAČNÍ NOŽKY – 16 KS
MŮŽE BÝT INSTALOVANÁ PŘEDNÍ ZÁKRYTOVÁ DESKA
2 X LED OSVĚTLENÍ DLE PD ELEKTRO
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE MYČKA NÁDOBÍ – TYP VYBERE INVESTOR
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VARNÝ IZOLAVANÝ TERMOS 10L
ZÁSUVKY DLE PD ELEKTRO
NAPOJENÍ NA TZB

MATERIÁL:	KORPUS MDF DESKA TL. 18 mm, HRANY ABS 2 mm , POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT SPOJOVÁNÍ NA DŘEVĚNÉ KOLÍKY DVEŘE MDF DESKA TL. 18 mm, HRANY ABS 2 mm , POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT
KOVÁNÍ:	KOVOVÉ PANTY 4 KS/ 1 SKŘÍŇKA + 2 mm ABS ÚCHYTY – KOVOVÉ MECHANISMUS TICHÉHO DOJEZDU ZÁSUVEK S TLUMIČEM KOTEVNÍ SYSTÉM HORNÍCH SKŘÍNĚK
PRACOVNÍ DESKA	MDF DESKA TL 40 – 50 MM BUDE POTAŽENA NEREZOVÝM PLECHEM SE ZAOBLENÝMI KONCI, SOKL 50 MM SOUČÁSTÍ DESKY JE NEREZOVÝ DVOUDŘEZ , ODKAPÁVACÍ PLOCHA, OTVOR PRO BATERII , HYGIENICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN
NOŽKY	REKTIFIKAČNÍ NOŽKY V MIN 80–150MM 4 KS
SOKL	MDF DESKA TL. 22 MM, HRANY ABS 2 MM , HPL LAMINÁT, VÝŠKA 100 MM
ZAVĚŠENÍ	ZÁVĚSNÝ KOTEVNÍ SYSTÉM OCELOVÝ, KOTEVNÍ HMOŽDINKY PRO PŘÍSLUŠNÝ TYP STĚNY

NO.	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT *RESPONSIBLE OF PROJECT*	**Věra Davidová** Masarykovo náměstí 35 378 42 Nová Včelnice tel: 723315027 IČ. 03756947 veradavid@seznam.cz ČKAIT: 0102429

NÁZEV AKCE PROJECT	**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3 PAVILONECH MATEŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉ VČELNICI Č.P. 500**
MÍSTO STAVBY PLACE	**BUDOVA MAT. ŠKOLY V N.VČELNICI Č.P.500 PAVILON "D"**
INVESTOR INVESTOR	**MĚSTO N.VČELNICE KOMENSKÉHO 386 37842 N. VČELNICE**
VÝKRES DRAWING	**NOVÝ STAV "A" PAV L2 BERUŠKY KUCHYŇSKÁ LINKA**
DATUM DATE 5.5.2020	**05/2020** *SCALE* **1:25**
	15/2020 **5**